

## 仕 様 書

1. 工 事 名    1階浴室改修
2. 施行場所    なごみなの里地域福祉サービスセンター和風園  
宮城県黒川郡大和町小野字前沢 1
3. 工 期       契約日から令和7年3月31日（月）まで
4. 工事内容

	内容	数量
1	1階浴室改修	
	仮設工事	
	現場養生費 通路養生含む	1 式
	資材運搬費	1 式
	場内小運搬費	1 式
2	一般浴室改修	
	天井壁面高圧洗浄	1 式
	タイル面一部下地処理	1 式
	床タイル目地修繕 浴槽内を含む 壁面は除く	1 式
	各所シール打ち替え	1 式
	側溝内下地処理 外周カッター切込み	4 8 . 8 m
	側溝内塗床 床面 t0.3 立上り t1.5	1 0 m <sup>2</sup>
	サーモ水栓 TOTO TBV03042J1	6 台
	変換アダプター	6 ケ
	既設器具撤去	6 台
	同上取付施工費	6 台
	産廃処分費	6 台
	業務用浴室灯 NNN14000LEI	5 台
	既存器具撤去	5 台
同上取付施工費	5 台	
産廃処分費	5 台	
業務用浴室灯 NNF42500K	4 台	
LEDライト LDL40S-N/19/25-K	8 本	
既存器具撤去	4 台	
同上取付施工費	4 台	
廃棄処分費	4 台	
現場発生材処分費	1 式	
3	脱衣室改修	
	既設器具取外し	1 式
	既設設備器具取外し	1 式
	既存天井解体	1 8 m <sup>2</sup>

	既存壁面解体 腰下のみ	1 式
	既存床材撤去	1 8 m <sup>2</sup>
	解体材小運搬費	1 式
	現場発生材処分費	1 式
	天井LGS下地組	1 8 m <sup>2</sup>
	天井開口補強	1 式
	天井化粧石膏ボード張り	1 8 m <sup>2</sup>
	天井見切り	2 4 m
	点検口取付	1ヶ所
	既設器具復旧	1 式
	LED照明器具 XLW213DENZ	6 台
	同上取付施工費	6 台
	カーテンレール取付 既存同等品程度	1 式
	カーテン 既存同等品程度	1 式
	壁面下地補修	1 式
	壁面強化石膏ボード張り	1 6 m
	壁面化粧パネル張り H=1200 程度 見切り含む	1 6 m
	壁面クロス張り 1000 タイプ	3 0 m <sup>2</sup>
	既設器具復旧	1 式
	スイッチ・コンセント交換 材工共	1 式
	雑塗装	1 式
	側溝内下地処理 外周カッター切込み	1 式
	側溝内塗床 床面 t0.3 立上り t1.5	1 式
	床下地補修	1 8 m <sup>2</sup>
	床長尺シート張り	1 8 m <sup>2</sup>
	ソフト巾木	1 5 m
	端末シーリング	1 式
4	特別浴室改修	
	天井壁面高圧洗浄	1 式
	タイル面一部下地処理 壁面は除く	1 式
	床タイル目地修繕 浴槽内を含む 壁面は除く	1 式
5	現場管理費	1 式
6	諸経費	1 式

5. その他 (1) 入札金額には、古畳等処分費、物品移動費、運搬費、諸経費等各一式を含めること。
- (2) 施工に際しては事故等発生しないように万全を期すること。
- (3) 施工内容・使用機材等について発注者の確認を得てから施工

すること。

- (4) 作業時間は、午前8時30分から午後5時までとし、利用者・職員等には充分注意して施工すること。
- (5) 契約日から10日以内に、着手届及び工事行程表を作成し、発注者の承認を得るほか、仕様書に明示の無い事項又は疑義が生じた場合は発注者と協議すること。
- (6) 工事前後の写真を撮影し、工事終了後には工事完成届を提出すること。